

TROŠKOVNIK

za nabavu ormara PP aparata
u tunelu Mala Kapela

Red. Br.	Naziv stavke	Jed.mj.	količina	Jed. cijena	Ukupno
1.	Zidni ormarić za smještaj 2 protupožarna aparata S9, od nehrđajućeg čelika (inox) - za ugradnju na zid, nadžbukni - materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316, minimalne debljine 1,5 mm - plastificiran - dimenzije: visina 750-800mm, širina 600mm, dubina 350mm - vrata ormarića puna bez staklenog otvora i sa bravicom - opremljen nosačima za 2 protupožarna aparata S9 za ugradnju magnetnog releja i modula, - aparati i modul nisu predmet nabave	kom	1		
UKUPNO :					
PDV :					
SVEUKUPNO S PDV-om:					

NAPOMENE:

- Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima, u slučaju nejasnoća originalni ormar može se pogledati u tunelu Mala Kapela uz prethodnu najavu
- kao dokaz kvalitete materijala od kojeg je izrađen ormarić potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju (kod isporuke)
- jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine
- rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice
- mjesto isporuke: Centralno skladište HAC-a u Ivanja Reci

U _____, _____ 2024 .

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)