

TROŠKOVNIK

Sanacija dijela kabelaške trase tunela Škurinje 1

Red. br.	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena EUR	Ukupna cijena EUR fco Naručitelj, bez PDV-a
1.	Demontaža postojećih metalnih kanala, spojnog i pričvrsnog pribora	m	20		
2.	Dobava i montaža PK kanala 200/50, u kompletu sa ovjesnim i spojnim priborom	m	20		
3.	Dobava i polaganje kabela PP00 3x2,5 mm ²	m	150		
4.	Dobava i polaganje kabela PP00 3x4 mm ²	m	150		
5.	Dobava i polaganje kabela PP00 3x6 mm ²	m	150		
6.	Dobava potrebnog materijala i izrada kabelaške spojnice na kablama 3x2,5-6 mm ²	kom	25		
7.	Spajanje svjetiljki na nove kablove	kom	12		
8.	Dobava i ugradnja nosača za PK kanal 200	kom	10		
9.	Sitni i potrošni materijal	kpl	1		
				Ukupno (bez PDV-a):	
				PDV (25%):	
				Sveukupno (s PDV- om)	

Mjesto isporuke: Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za održavanje, Tehnička jedinica održavanja TJO Rupa, tunel Škurinje 1

Rok isporuke: 60 dana od dostave Narudžbenice

U _____, _____ 2025.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)