

TROŠKOVNIK

Dobava i ugradnja kazetnog klima uređaja u prostor Centralnog skladišta
Sektora za održavanje HAC-a

Dobava i ugradnja komercijalnog kazetnog mono spliti klima sustava za cijelogodišnje hlađenje/grijanje, sa unutarnjom jedinicom kazetne izvedbe i odgovarajućom vanjskom jedinicom te žičanim daljinskim upravljačem, uključujući sav instalacijski, ovjesni i sitno-potrošni materijal potreban za ugradnju i puštanje sustava u punu funkcionalnost.					
Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena [€]	Ukupno [€]
1.	Vanjska jedinica klima uređaja Tehničke karakteristike: Tip uređaja : invertorski Učin hlađenja: ≥ 12,0 kW Učin grijanja: ≥ 13,2 kW Razred energetske učinkovitosti hlađenja: A++ Razred energetske učinkovitosti grijanja: A+ Područje rada (hlađenje): od ≤ -15° do ≥ +50 °C Područje rada (grijanje): od ≤ -20° do ≥ +24 °C Radni medij: ekološki plin R32 Maksimalna duljina razvoda: ≥ 30 m Maksimalna visinska razlika: ≥ 15 m Napon: 380 V, 3 ph, 50 Hz, Cijena uključujući materijal i rad Proizvođač uređaja: Tip uređaja: 	kom	1		
2.	Unutarnja jedinica klima uređaja Tehničke karakteristike: Tip uređaja: kazetna četverosmjerna unutarnja jedinica Pozicija ugradnje: stropna Četverosmjerna maska kazetne izvedbe Količina protoka zraka: ≥ 1000 m³/h Nivo zvučnog tlaka: ≤ 50 dB(A) Kompatibilna za žičani daljinski upravljač Proizvođač uređaja: Tip uređaja: 	kom	1		
3.	Programabilni žičani daljinski upravljač Tehničke karakteristike: Kompatibilnost sa ponuđenom unutarnjom kazetnom jedinicom Pozicija ugradnje: zidna LCD zaslon Podešavanje i prikazivanje minimalno slijedećih funkcija: uključivanje/isključivanje, režim rada, brzina ventilatora, pozicija lamela, odabir temperature, prikaz greške, timer, različiti nivoi pristupa. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Proizvođač uređaja: Tip uređaja: 	kom	1		
4.	Demontaža postojećeg mono split sustava Demontaža obuhvaća unutarnju kazetnu jedinicu, pripadajuću vanjsku jedinicu te cjevni i kabelski razvod.	kom	1		

5.	Ugradnja i puštanje u rad novog kazetnog klima sustava do pune pogonske gotovosti. Stavka obuhvaća ugradnju vanjske i unutarnje jedinice te žičanog daljinskog upravljača (stavke 1., 2. i 3. ovog troškovnika) na odgovarajuće pozicije na objektu, ugradnju PVC kanalica za cijevni i kabelski razvod, ugradnju cijevnog i kabelskog razvoda te puštanje u rad sustava klima uređaja od strane ovlaštene osobe proizvođača opreme. U stavku je uključena dobava PVC kanalica, pripadajućih freonskih cijevi, cijevi za odvod kondenzata, električnih kabela, svog instalacijskog, ovjesnog i sitno-potrošnog materijala potrebnog za dovođenje sustava do pune pogonske gotovosti. Udaljenost između vanjske i unutarnje jedinice iznosi max. 10 m.	kom	1		
					UKUPNO bez PDV-a:
					PDV:
					SVEUKUPNO :

Ponuditelj je na za to predviđenim mjestima u troškovniku obvezan navesti proizvođača i tip ponuđenog proizvoda te upisati jedinične i ukupne cijene ponuđene robe.

Jamstveni rok: minimalno 36 mjeseci od dana izvršenja usluge
Mjesto izvršenja usluge: Centralno skladište Sektora za održavanje HAC-a, Ul. A. Nobela br. ½, 10361 Otok Svibovski
Rok izvršenja usluge: 45 dana od dana zaprimanja Narudžbenice

U _____, _____ 2025.

Ponuditelj

(potpis ovlaštene osobe)