

TROŠKOVNIK

Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip Saferoad

autocesta A3, Bregana-Lipovac, TJO Kutina					
R.B.	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
1	Plast, 3W L=4820 mm	kom	8		
2	Distancer 3W C125x275x5 mm	kom	16		
3	Podložna pločica M16, 6.0	kom	32		
4	Vijak M16x45, 8.8 + matica	kom	32		
5	Vijak M16x30, 8.8 + matica	kom	64		
6	Podloška fi18x30	kom	32		
7	Podloška fi18x38	kom	64		
8	Vijak M10x30, 8.8 + matica	kom	16		
9	Podloška fi11x20	kom	16		
10	Stup C125, 1500 mm (za SST 261)	kom	16		
11	Usluga demontaže i montaže	m	36		
12	Izlazak na intervenciju	kom	1		
				UKUPNO:	
				PDV (25 %)	
				SVEUKUPNO:	

Mjesto sanacije: TJO Kutina - u km 76+900, smjer Zagreb

Jediničnom cijenom obuhvatiti i sve ostale troškove i davanja (pristojbe, takse, cestarine i sl.) koja je Ponuditelj dužan platiti iz bilo kojeg razloga osim PDV-a.

Ponuditelj:_____

Potpis/pečat:_____

Datum:_____