TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Tapeciranje uredskih vrata

1. Predmet i dimenzije

Količina: 4 komada krila unutarnjih uredskih vrata.

Dimenzije krila: 89,5 x 202 cm po krilu.

Pozicija izvedbe: Jednostrano tapeciranje s unutarnje strane krila vrata (strana sobe za sastanke) u svrhu visoke termoakustične izolacije i zaštite privatnosti. Budući da se vrata otvaraju prema unutra (u smjeru tapeciranja), izvođač je dužan prilagoditi debljinu rubova izolacijskog sloja uz dovratak i pante (stanjivanjem ili kosim rezanjem rubova spužve pod kutom) kako bi se omogućilo nesmetano i potpuno otvaranje krila vrata bez zapinjanja.

2. Materijali i tehnički zahtjevi

2.1. Termoakustična izolacija (Spužva)

Profesionalna, visokogusta zvučno-apsorpcijska poliuretanska pjena namijenjena prigušivanju zračnog prijenosa zvuka (govora, telefonskih poziva i uredske buke).

Debljina sloja: 50 mm (5 cm) punog profila.

Gustoća materijala: Visoka gustoća od minimalno 35 kg/m³ do 100 kg/m³ koja osigurava visoko prigušivanje zvučnih valova te dugotrajnu otpornost na ulijeganje i deformacije.

2.2. Vanjska obloga (Presvlaka)

Vrsta materijala: Premium komercijalna poliuretanska (PU) eko-koža visoke čvrstoće s pamučnom podlogom.

Boja: Svjetlosiva (mat završna obrada, neutralni poslovni ton).

Karakteristike: Testirana na preko 100.000 ciklusa habanja po Martindaleu; posjeduje B1/M2 certifikat o samogasivosti i nezapaljivosti sukladno normama zaštite od požara za javne i poslovne prostore.

2.3. Tehnika uleknuća oko brava

Na pozicijama profilnog cilindra i kvake, izolacijski sloj pjene se precizno i kaskadno stanjuje. Eko-koža se na tim mjestima napinje prema drvenoj podlozi vrata i trajno fiksira gusto postavljenim ukrasnim tapeciranim čavlićima (kromirani ili mat sivi).

3. Rokovi i dinamika izvođenja usluge

Konačni rok: Maksimalno 15 kalendarskih dana od dana službene dostave i zaprimanja narudžbenice.

Dinamika rada: Svi operativni koraci (demontaža krila, odvoz, povrat i završna ugradnja) izvodit će se isključivo po prethodnom dogovoru s naručiteljem. Radovi na montaži i demontaži organizirat će se u terminima koji ne ometaju redovni radni proces ureda (mogućnost izvedbe izvan radnog vremena ili tijekom vikenda). Usluga samog tapeciranja obavlja se kontrolirano u radionici izvođača.

4. Zapisnik o primopredaji usluge

Po završetku montaže i finog podešavanja svih krila vrata, ovlašteni predstavnici izvođača i naručitelja obavit će zajednički pregled izvršenih usluga. Tom prilikom provjerava se estetska izvedba, kvaliteta zategnutosti eko-kože, funkcionalnost brava i kvaka te ispravnost zatvaranja krila. Nakon utvrđivanja ispravnosti, potpisuje se Zapisnik o primopredaji usluge, što je službeni dokument koji označava završetak usluge i pokretanje jamstvenog roka.

5. Jamstvo na izvršenu uslugu

Trajanje jamstva: 24 mjeseca (2 godine) od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji usluge.

Obuhvat jamstva: Jamstvo pokriva postojanost ljepila, stabilnost i fiksaciju eko-kože, pravilnu napetost spojeva te čvrstoću postavljenih ukrasnih čavlića u uleknućima oko brava.

Izuzeća od jamstva: Jamstvo ne obuhvaća mehanička oštećenja nastala nepažljivim rukovanjem (npr. porezotine oštrim predmetima), habanje uzrokovano tretiranjem agresivnim kemijskim sredstvima za čišćenje koja nisu namijenjena za PU eko-kožu, te oštećenja nastala uslijed poplave ili požara.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ove Tehničke uvjete

Naziv ponuditelja:.....

Ovlaštena osoba: .....

Potpis:.....

U ....., ...2026. godine