

TROŠKOVNIK RADOVA

POPRAVAK STROPA U GARAŽI TERETNIH VOZILA TJO KUTINA

NAPOMENA:					
<p>- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).</p> <p>- Skela za sve radove (do 10 m visine) u obvezi je i na trošak Izvođača(ukalkulirano u cijene u ponudi).</p> <p>- Zaštita prostora, opreme i instalacija ispod stropa koji se sanira, kao i konačno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).</p> <p>- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.</p> <p>- Obračun svih stavki vrši se po stvarnim, mjerljivim površinama koje su bile predmet sanacije.</p> <p>- Izvoditelj u jedinične cijene mora ukalkulirati i sve eventualne koeficijente složenosti radova (istake, detalje, manje površine i sl.)</p>					
Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (kn)
A) PRIPREMNI RADOVI					
1.	<p>Prekucavanje stropnih površina, radi utvrđivanja nestabilnih fert uložaka. Na mjestima nestabilnih uložaka, obijanje postojeće žbuke sa stropa (posebnu pažnju posvetiti uklanjanju oštećene opeke). Pretpostavlja se kako je opeka oštećena na 30-50 % površine stropa. Obijanje i čišćenje vršiti pažljivo da se postojeće opeke ne oštete. Svod od opeke potrebno po završetku radova otpašiti. U cijeni uključen utovar na kamion, potrebna zaštita, čišćenje površina iza radova, te odvoz šute na dopušteni deponij s potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada.</p> <p>Obračun po m² prekucanog stropa.</p>	m ²	120,00		
B) SANACIJSKI RADOVI					
2.	<p>Stabilizacija većih lokalnih oštećenja stropa (polumontažni fert strop) nakon otucanja nestabilne žbuke i djelova fert uložaka. Stavka uključuje dobavu i ugradnju cementnog šprica (kao Samoborka cem. špric 2). Sve izvesti prema uputama proizvođača.</p> <p>Obračun po m² saniranih oštećenja.</p>	m ²	50,00		
3.	<p>Dobava i montaža ovješnog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm. Ovjes visine 0-20 cm (većim dijelom direktan ovjes). Strop se montira na konstrukciju za ovješnje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje u konstrukciju stropa (u fert gredicu). Sve izvesti prema uputama proizvođača. Uključuje sav potreban materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, kutne profile na spoju sa zidovima, oko elektromotora segmentnih vrata i sl.</p> <p>Gletanje ovješnog stropa od gips-kartonskih ploča prije završnog bojanja, te bojanje bijelom bojom u dva premaza, uz prethodno nanošenje impregnacije. Sve izvesti prema uputama proizvođača.</p> <p>Obračun po m² izvedenog stropa</p>	m ²	120,00		
UKUPNO:					
PDV 25 %:					
SVEUKUPNO:					

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) **te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća.

Količine iskazane u troškovniku su okvirne, a konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz troškovnika.

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: