

**TROŠKOVNIK RADOVA**

**POPRAVAK ZIDA ZA ZAŠTITU OD BUKE U ČVORU DRAGA AUTOCESTE A7**

**NAPOMENA:**

- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi),
- Čišćenje gradilišta u tjeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi),
- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju,
- Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu kao i utvrditi boju postojećih panela.

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1	Dobava i ugradnja jednostrano apsorbirajućih panela Aluminijski paneli su jednostrano perforirani (perforacija 32 %, otvori 10 mm promjera) zaštićeni poliesterskim prahom, dimenzija cca 3960 x 500 x 120 mm, ispunjeni UV stabilnom mineralnom vunom otpornom na atmosferilije, presvučenom staklenim vlaknima, zvučne spsorpcije vrijednosti A4 (20 dB) Paneli zadovoljavaju norme EN 1793-1 2013, EN 1793-2 2013, EN 1794-1 2011 app A, EN 1794-1 2001 app E, EN 1794-2 2011 Jedinična cijena uključuje dobavu i ugradnju novih panela i zbrinjavanje oštećenih panela	kom	2		
				<b>UKUPNO:</b>	
				<b>PDV 25 %:</b>	
				<b>SVEUKUPNO:</b>	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom **te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina.

Ponuditelj \_\_\_\_\_

Potpis \_\_\_\_\_

Pečat \_\_\_\_\_