

0. OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.

U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač proizvoda nudi se proizvod kao naveden ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, u odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih proizvoda koje je ponuditelj ponudio. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika.

Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projekatanta, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obveza su za izvođača, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Naručitelja.

Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, predstavnik naručitelja i predstavnik izvođača, a tu svoju odluku unositi će u građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.

Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija potrebna za tehnički pregled. Za sve vrste instalacija i opreme u jediničnim cijenama uključena je izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te snimaka izvedenog stanja, predanog i ovjerenog od katastra u dovoljnom broju primjeraka.

Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima. Prije ugradnje potrebno je ishoditi suglasnost Nadzorne službe i Naručitelja

Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje.

Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku naručitelja uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.

Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i naručitelja, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnim cijenama.

Izrada projekata privremene regulacije i izvođenje same privremene regulacije prometa je u obvezi izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.

Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit naručitelju.

PONUĐITELJ:

potpis ovlaštene osobe

1. OPĆI UVJETI

Prije davanja ponude izvođač treba proučiti troškovnik rušenja i demontaža, pregledati, te provjeriti postojeće stanje zgrade, kako bi mogao dati realnu cijenu radova rušenja i demontaža.

Prije podnošenje ponude izvođač mora pregledati objekt i potpuno se upoznati s postojećim stanjem. Ako utvrdi da neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, dužan je iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede u ponudi takve dodatne stavke, smatrati će se da njegova ponuda obuhvaća kompletno rušenje i demontaže uključivo sve potrebne radove, skele, prijevoze, prijenose i Transporte, odvoz, raskrčivanje, čišćenje, sva potrebna statička i HTZ osiguranja itd., te se nikakvi dodatni troškovi s tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Svaka pojedina stavka troškovnika mora u jediničnoj cijeni sadržavati sav potreban rad i materijal, kako je navedeno u opisu stavke.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno završenom radu tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ i slično.

Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno treba dogovoriti s nadzornim inženjerom. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji nisu mogli biti predviđeni troškovnikom i nacrtima, izvođač je dužan tražiti odobrenje za te radove, kao i način izvedbe od nadzornog inženjera. Obračun se vrši prema stvarno izvedenom radu. Za novo izvedene radove vrijede svi prije navedeni uvjeti.

Prilikom predaje ponude treba navesti i točan rok, do kada se radovi mogu završiti i to kako rokova za pojedine faze, tako i za potpuno dovršenje. Osim toga treba prilikom predaje ponude predati osim ostalog i pismenu izjavu, da su ponuđaču poznati svi uvjeti te da je spreman da se prema njima nadmeće odnosno preuzima izvedbu radova.

Posebna obaveza glavnog izvođača u vezi sa ugovorima koje izvode drugi izvođači jest da mora koordinirati rad tih izvođača sa svojim radovima.

Izvođač - kooperant je obavezan osigurati normalan i nesmetan rad tj. rok izvedbe tako da ne smeta pravilan rad ostalim sudionicima zaposlenim na gradilištu.

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika.

Prije početka rušenja pojedinih elemenata, a naročito prije početka odvoza srušenog ili demontiranog materijala sa gradilišta, izvođač treba poduzeti sve mjere radi zaštite okoline i ljudi.

Sva rušenja i demontaže treba izvršiti pažljivo kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja i rizika.

Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati svih mjera zaštite pri radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama.

2. OPSEG RADOVA

Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi pripremni radovi te radovi demontaže i rušenja.

Pridržavanje zakona

Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u elaboratu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o izvođenju radova. Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima ili je prikazano na nacrtima, a nije spomenuto u troškovnicima smatra se da je obuhvaćeno i u jednom i u drugom. U slučaju razlike između nacrti i troškovnika troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i projektant i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog organa.

4. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE

Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.

5. RUŠENJA

Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predložiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju.

Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu.

Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na odlagalište građevinskog materijala.

Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, biti će komisijski predan investitoru.

6. UKLANJANJE OTPADA

Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijelo gradilište te pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.

Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.

7. ZAVRŠETAK RADOVA

Po završetku radova svi dijelovi gradilišta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa.

Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.

1. RUŠENJA I DEMONTAŽE

Opći uvjeti i napomene

Prije početka radova, izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, zaštitne ograde, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti s gradilišta nakon završetka radova.

Privremeni objekti, ograde, zaštita i oprema pored ostalog obuhvaća uređenje pristupa, privremeno ograđivanje prostora koji mogu poslužiti za odlaganje materijala, doprema i postava građevinskih dizala, ljestvi i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje rušenja. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.

Postupak rušenja

U postupku rušenja – uklanjanja postojećih građevina rad mora biti organiziran tako da se poštuju svi propisi zaštite na radu, a izvršioci – djelatnici moraju biti upoznati s njima i primjenjivati ih u potpunosti.

Mora se povesti zaštita prema susjednim objektima i prolaznicima, u protivnom sve eventualno nastale štete zbog ne pridržavanja istog snosi izvođač.

Postupak rušenja započet će:

- a) isključivanjem elektroinstalacija, telefona, plinskih instalacija i vodovoda, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba,
- b) demontažom svih predmeta i opreme, kao prozora, vrata, sanitarne opreme i slično – koja će se eventualno upotrijebiti,
- c) rušenje konstrukcije izvršit će se strojno i ručno, odozgo prema dolje, s posebnom pažnjom da ne dođe do urušavanja dijelova konstrukcije,
- d) da se izbjegne zagađivanje okoliša prašinom, neophodno je povremeno polijevanje vodom, sa gradilišta se materijal koji se neće koristiti, te šuta, mora sukcesivno odvoziti na odlagalište građevinskog materijala. Pristup i eventualna evakuacija sa građevine i prostora neposredno uz nju mora u svim fazama rada biti nesmetana.

Način zbrinjavanja građevnog otpada

Sav otpad nastao rušenjem sortirat će se na parceli prema vrsti materijala.

Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.

Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.

Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu.

Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalogima nadzornog tijela.

Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.

Nakon rušenja i odvoza otpada i građevinske šute, parcela i zemljište se mora dovesti u uredno stanje, a sa ulične strane javna prometna površina se mora očistiti i dovesti u prvobitno stanje.

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1	DEMONTAŽE I RUŠENJA				
	NAPOMENA:				
	Gospodarenje otpadom				
	Jedinične cijene stavaka ovog poglavlja sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao prijenos od mjesta rušenja do vozila ili privremenog deponija, čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora. PRIJE RUŠENJA OVIH STAVKI OBAVEZNO JE IZVRŠITI UVID NA LICU MJESTA. Sav demontirani i porušeni nekorisni materijal odmah se tovari u transportno sredstvo i odvozi na gradski deponij, a iskoristivi otpadni materijal (koji je iskoristivi demontirani materijal dogovoriti sa nadzornim tijelom) može se privremeno deponirati na gradilišni deponij kojeg će se u dogovoru sa nadzornim tijelom odvesti na mjesto gdje odredi investitor na udaljenost do 20 km. Troškove zbrinjavanja i odvoza kompletnog srušenog materijala obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi dodatni troškovi odvoza neće posebno priznavati.				
1.1.	DEMONTAŽE I RUŠENJA STAROG OBJEKTA MOTELA (1)				
1.1.1.	Priprema gradilišta				
	Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova izvedbom ograde oko kompletnog radilišta. Sav prostor za vrijeme rušenja i demontaža zaštititi od neovlaštenog pristupa. Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe tijekom izvođenja radova.	kompl.	1,00		0,00
1.1.2.	Lociranje instalacija				
	Lociranje postojećih trasa elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije. Od nadležnih javnopravnih tijela ishoditi informaciju o položaju vodova, tačno utvrditi položaj mjernim instrumentima te po potrebi izvesti probne šliceve.	kompl.	1,00		0,00
1.1.3.	Isključivanje instalacija				
	Trajno isključivanje elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba.	kompl.	1,00		0,00
1.1.4.	Demontaža instalacija				
	Demontaža elektroinstalacija, telefonske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije unutar objekta i na parceli sve do mjesta priključenja. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje.	kompl.	1,00		0,00
1.1.5.	Uklanjanje namještaja i otpadnog materijala				
	Uklanjanje, odvoz i deponiranje svog namještaja i otpadnog materijala unutar objekta koji se moraju ukloniti da bi se nesmetano izvodili radovi rušenja. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Objekt očistiti u cijelosti.	m3	50,00		0,00

1.1.6.	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja				
	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja (procjena minimalno 15 većih stabala i gusto grmlje visine do 2 m). U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada. Okolinu objekta očistiti u cijelosti. Sav materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 površine za uklanjanje stabala, grmlja i korijenja.	m2	1.500,00		0,00
1.1.7.	Demontaža opreme unutarnjih prostora				
	Demontaža opreme razne namjene iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima i zidovima prostorija. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.1.8.	Demontaža instalacija-cijevi				
	Demontaža instalacija-cijevi iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima, zidovima prostorija i podnim kanalima za instalacije. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.1.9.	Demontaža sanitarnih uređaja				
	Demontiranje sanitarnih uređaja (WC školjka, umivaonik, vodikotlič, tuš kada) sa pripadajućim cijevima za dovod i odvod vode, sa iznošenjem van objekta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.1.10.	Demontaža objekata s fasade i krova zgrade				
	Demontaža objekata s fasade i krova zgrade. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.1.11.	Demontaža oluka				
	Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1.	m1	150,00		0,00
1.1.12.	Demontaža krovne i prozorske limarije				
	Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće prateće limarije (okapnice, prozorske klupice, opšavi dimnjaka, zabata i sl.). U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1 demontirane limarije bez obzira na razvijenu širinu.	m1	132,58		0,00
1.1.13.	Demontaža krovnog pokrova				
	Demontaža krovnog pokrova od bitumenskih ploča s kosog krova objekta. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrova.	m2	360,00		0,00

1.1.14. Demontaža kosog dvostrešnog krovišta				
Demontaža kosog dvostrešnog krovišta. Krovište se nalazi na visini od kote terena 7,40 m (streha) i 10.30 m (sljeme), a sastoji se od drvene konstrukcije, greda, stupova, rogova i sekundarne konstrukcije. Pokrov krovišta je od bitumenskih ploča koji je dio zasebne stavke. U cijenu uračunati zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 tlocrtne površine krovišta.	m2	266,00		0,00
1.1.15. Demontaža vanjske stolarije - prozora				
Demontaža, odvoz i zbrinjavanje vanjske drvene stolarije i bravarije, prozora s roletama zajedno s pripadajućim doprozornikom, koji se sastoje od jednog ili više polja (fiksni krila i krila koja se otvaraju), sve prema uvidu na licu mjesta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.	kom	23,00		0,00
1.1.16. Demontaža unutarnjih i vanjskih vrata				
Demontaža, odvoz i zbrinjavanje drvenih vrata zajedno s pripadajućim dovratnikom i nadsvjetlom gdje postoji. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.				
a.) Vanjska vrata	kom	7,00		0,00
b.) Unutarnja zaokretna vrata	kom	30,00		0,00
1.1.17. Demontaža podnih i zidnih, završnih obloga				
Demontaža podnih i zidnih završnih obloga u prostorijama. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 obloge.				
a.) Keramičke pločice (podne)	m2	101,09		0,00
b.) Keramičke pločice (zidne)	m2	100,00		0,00
c.) Tepison	m2	241,79		0,00
1.1.18. Rušenje AB nadstrešnice				
Rušenje armiranobetonske nadstrešnice sa čeličnim cijevnim stupovima, ispred ulaza u zgradu. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	36,00		0,00
1.1.19. Rušenje AB unutarnjeg stubišta				
Rušenje armiranobetonskog unutarnjeg stubišta s podeustom i ogradom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po tlocrtnoj površini stubišta.	m2	11,57		0,00
1.1.20. Rušenje AB vanjskih stubišta zgrade				
Rušenje armiranobetonskih vanjskih stubišta s podeustom i bočnim zidovima. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po tlocrtnoj površini stubišta.	m2	19,29		0,00
1.1.21. Uklanjanje AB stropnih ploča				
Razbijanje i uklanjanje stropnih ploča prizemlja i kata od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	69,90		0,00

1.1.22. Uklanjanje AB podnih ploča				
Razbijanje i uklanjanje podne ploče od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	23,14		0,00
1.1.23. Iskop i odvoz tamponskog sloja ispod podne ploče				
Iskop tamponskog sloja ispod podne ploče. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	231,40		0,00
1.1.24. Uklanjanje AB nadtemeljnih zidova				
Razbijanje i uklanjanje nadtemeljnih zidova od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	60,00		0,00
1.1.25. Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke.				
Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke. Debljine od 10-50cm. U stavci uračunati horizontalni i vertikalni serklaži, nadvoji prozora i vrata te dimnjaci. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 za nosive i m2 za pregradne zidove.				
a.) Nosivi zidovi	m3	193,94		0,00
b.) Pregradni zidovi	m2	250,71		0,00
1.1.26. Iskop i uklanjanje postojećih betonskih temelja				
a.) Strojni iskop postojećih temelja u zemlji C kategorije u pojasu 50 cm sa svake strane. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	166,84		0,00
b.) Uklanjanje betonskih temeljnih traka. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	90,93		0,00
1.1.27. Zatrpavanje iskopa				
Dovoz zemlje i zatrpavanje rova nakon vađenja temelja zemljanim materijalom. Iskoristiti prethodno iskopanu zemlja kod rušenja temelja što je približno 30% potrebne količine. Obračun po m3	m3	257,77		0,00

1.2.	DEMONTAŽE I RUŠENJA OBJEKTA BUNGALOVA (2)				
1.2.1.	Priprema gradilišta				
	Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova izvedbom ograde oko kompletnog radilišta. Sav prostor za vrijeme rušenja i demontaža zaštititi od neovlaštenog pristupa. Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe tijekom izvođenja radova.	kompl.	1,00		0,00
1.2.2.	Lociranje instalacija				
	Lociranje postojećih trasa elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije. Od nadležnih javnopravnih tijela ishoditi informaciju o položaju vodova, tačno utvrditi položaj mjernim instrumentima te po potrebi izvesti probne šliceve.	kompl.	1,00		0,00
1.2.3.	Isključivanje instalacija				
	Trajno isključivanje elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba.	kompl.	1,00		0,00
1.2.4.	Demontaža instalacija				
	Demontaža elektroinstalacija, telefonske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije unutar objekta i na parceli sve do mjesta priključenja. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje.	kompl.	1,00		0,00
1.2.5.	Uklanjanje namještaja i otpadnog materijala				
	Uklanjanje, odvoz i deponiranje svog namještaja i otpadnog materijala unutar objekta koji se moraju ukloniti da bi se nesmetano izvodili radovi rušenja. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Objekt očistiti u cijelosti.	m3	25,00		0,00
1.2.6.	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja				
	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja (procjena minimalno 10 većih stabala i gusto grmlje visine do 2 m). U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada. Okolinu objekta očistiti u cijelosti. Obračun po m2 površine za uklanjanje stabala, grmlja i korijenja. Sav materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom.	m2	700,00		0,00
1.2.7.	Rušenje, iskop i demontaža ograde sa čeličnim profilima i žičanom mrežom				
	Rušenje, demontaža mrežaste ograde sa čeličnim profilima i iskop betonskih temelja. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal (strojni i ručni rad utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada). Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1	m	15,00		0,00
1.2.8.	Demontaža opreme unutarnjih prostora				
	Demontaža opreme razne namjene iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima i zidovima prostorija. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00

1.2.9. Demontaža instalacija-cijevi				
Demontaža instalacija-cijevi iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima, zidovima prostorija i podnim kanalima za instalacije. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.2.10. Demontaža sanitarnih uređaja				
Demontiranje sanitarnih uređaja (WC školjka, umivaonik, vodokotlić, tuš kada) sa pripadajućim cijevima za dovod i odvod vode, sa iznošenjem van objekta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.2.11. Demontaža objekata s fasade i krova zgrade				
Demontaža objekata s fasade i krova zgrade. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.2.12. Demontaža oluka				
Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1.	m1	90,00		0,00
1.2.13. Demontaža krovne i prozorske limarije				
Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće prateće limarije (okapnice, prozorske klupice, opšavi dimnjaka, nadozida i sl.). U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1 demontirane limarije bez obzira na razvijenu širinu.	m1	193,00		0,00
1.2.14. Demontaža svih slojeva ravnog krova				
Demontaža svih slojeva ravnog krova (teraco ploče, hidroizolacija, beton za pad, šljunak za neprohodni krov). Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 ravnog krova.	m2	321,21		0,00
1.2.15. Demontaža vanjske stolarije - prozora				
Demontaža, odvoz i zbrinjavanje vanjske drvene stolarije i bravarije, prozora s roletama zajedno s pripadajućim doprozornikom, koji se sastoje od jednog ili više polja (fiksni krila i krila koja se otvaraju), sve prema uvidu na licu mjesta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.	kom	19,00		0,00
1.2.16. Demontaža unutarnjih i vanjskih vrata				
Demontaža, odvoz i zbrinjavanje drvenih i metalnih vrata zajedno s pripadajućim dovratnikom i nadsvjetlom gdje postoji. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.				
a.) Vanjska vrata	kom	7,00		0,00
b.) Unutarnja zaokretna vrata	kom	8,00		0,00

1.2.17.	Demontaža podnih i zidnih, završnih obloga				
	Demontaža podnih i zidnih završnih obloga u prostorijama. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 obloge.				
a.)	Keramičke pločice (podne)	m2	130,00		0,00
b.)	Keramičke pločice (zidne)	m2	120,00		0,00
c.)	Tepison	m2	5,00		0,00
1.2.18.	Uklanjanje AB krovne ploče zgrade, nadozida i nadstrešnice				
	Razbijanje i uklanjanje krovnih ploča i nadozida od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	75,16		0,00
1.2.19.	Uklanjanje AB greda i nadvoja				
	Razbijanje i uklanjanje greda i nadvoja od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	4,33		0,00
1.2.20.	Uklanjanje AB stupova				
	Razbijanje i uklanjanje stupova od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	3,75		0,00
1.2.21.	Uklanjanje AB podnih ploča				
	Razbijanje i uklanjanje podne ploče od armiranog betona. (u zgradi i ispod nadstrešnice). U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	33,69		0,00
1.2.22.	Iskop i odvoz tamponskog sloja ispod podne ploče				
	Iskop tamponskog sloja ispod podne ploče. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	336,99		0,00
1.2.23.	Uklanjanje AB nadtemeljnih zidova				
	Razbijanje i uklanjanje nadtemeljnih zidova od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	12,56		0,00
1.2.24.	Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke.				
	Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke. Debljine od 10-50cm. U stavci uračunati horizontalni i vertikalni serklaži, nadvoji prozora i vrata te dimnjaci. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 za nosive i m2 za pregradne zidove.				
a.)	Nosivi zidovi	m3	102,04		0,00
b.)	Pregradni zidovi	m2	56,88		0,00

1.2.25. Iskop i uklanjanje postojećih betonskih temelja					
a.)	Strojni iskop postojećih temelja u zemlji C kategorije u pojasu 50 cm sa svake strane. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	145,00		0,00
b.)	Uklanjanje betonskih temeljnih traka i temelja samaca. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	55,97		0,00
1.2.26. Zatrpavanje iskopa					
	Dovoz zemlje i zatrpavanje rova nakon vađenja temelja zemljanim materijalom. Iskoristiti prethodno iskopanu zemlja kod rušenja temelja što je približno 30% potrebne količine. Obračun po m3	m3	200,97		0,00
1.3. DEMONTAŽE I RUŠENJA OBJEKTA MOTELA (3)					
1.3.1. Priprema gradilišta					
	Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova izvedbom ograde oko kompletnog radilišta. Sav prostor za vrijeme rušenja i demontaža zaštititi od neovlaštenog pristupa. Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe tijekom izvođenja radova.	kompl.	1,00		0,00
1.3.2. Lociranje instalacija					
	Lociranje postojećih trasa elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije. Od nadležnih javnopravnih tijela ishoditi informaciju o položaju vodova, tačno utvrditi položaj mjernim instrumentima te po potrebi izvesti probne šliceve.	kompl.	1,00		0,00
1.3.3. Isključivanje instalacija					
	Trajno isključivanje elektroinstalacija, telekomunikacijske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba.	kompl.	1,00		0,00
1.3.4. Demontaža instalacija					
	Demontaža elektroinstalacija, telefonske instalacije, plinske instalacije, vodovoda i kanalizacije unutar objekta i na parceli sve do mjesta priključenja. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje.	kompl.	1,00		0,00
1.3.5. Uklanjanje namještaja i otpadnog materijala					
	Uklanjanje, odvoz i deponiranje svog namještaja i otpadnog materijala unutar objekta koji se moraju ukloniti da bi se nesmetano izvodili radovi rušenja. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Objekt očistiti u cijelosti.	m3	80,00		0,00

1.3.6.	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja				
	Uklanjanje stabala, grmlja i korijenja (procjena minimalno 20 većih stabala i gusto grmlje visine do 2 m). U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada. Okolinu objekta očistiti u cijelosti. Sav materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 površine za uklanjanje stabala, grmlja i korijenja.	m2	2.091,48		0,00
1.3.7.	Demontaža opreme unutarnjih prostora				
	Demontaža opreme razne namjene iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima i zidovima prostorija. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.3.8.	Demontaža instalacija-cijevi				
	Demontaža instalacija-cijevi iz unutarnjih prostora, montirane na stropovima, zidovima prostorija i podnim kanalima za instalacije. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.3.9.	Demontaža sanitarnih uređaja				
	Demontiranje sanitarnih uređaja (WC školjka, umivaonik, vodokotlić, tuš kada) sa pripadajućim cijevima za dovod i odvod vode, sa iznošenjem van objekta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.3.10.	Demontaža objekata s fasade i krova zgrade				
	Demontaža objekata s fasade i krova zgrade. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po paušalnoj procjeni.	paušal	1,00		0,00
1.3.11.	Demontaža oluka				
	Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1.	m1	225,86		0,00
1.3.12.	Demontaža krovne i prozorske limarije				
	Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojeće prateće limarije (okapnice, prozorske klupice, opšavi dimnjaka, zabata, nadozida i sl.). U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1 demontirane limarije bez obzira na razvijenu širinu.	m1	473,00		0,00

1.3.13.	Demontaža krovnog pokrova od crijeva				
	Demontaža krovnog pokrova od crijeva s kosog krova objekta. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrova.	m2	822,06		0,00
1.3.14.	Demontaža kosog dvostrešnog krovista				
	Demontaža kosog dvostrešnog krovista. Kroviste se nalazi na visini od kote terena 4,30 m (streha) i 8,64 m (sljeme), a sastoji se od drvene konstrukcije, greda, stupova, rogova i sekundarne konstrukcije. Pokrov krovista je od crijeva koji je dio zasebne stavke. U cijenu uračunati zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 tlocrtne površine krovista.	m2	736,33		0,00
1.3.15.	Demontaža svih slojeva ravnog krova				
	Demontaža svih slojeva ravnog krova (teraco ploče, hidroizolacija, beton za pad, šljunak za neprohodni krov). Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 ravnog krova.	m2	486,04		0,00
1.3.16.	Demontaža vanjske stolarije - prozora				
	Demontaža, odvoz i zbrinjavanje vanjske drvene stolarije i bravarije, prozora s roletama zajedno s pripadajućim doprozornikom, koji se sastoje od jednog ili više polja (fiksni krila i krila koja se otvaraju), sve prema uvidu na licu mjesta. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.	kom	97,00		0,00
1.3.17.	Demontaža unutarnjih i vanjskih vrata				
	Demontaža, odvoz i zbrinjavanje drvenih i metalnih vrata zajedno s pripadajućim dovratnikom i nadsjvetlom gdje postoji. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.				
a.)	Vanjska vrata	kom	9,00		0,00
b.)	Unutarnja zaokretna vrata	kom	103,00		0,00
1.3.18.	Demontaža podnih i zidnih, završnih obloga				
	Demontaža podnih i zidnih završnih obloga u prostorijama. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 obloge.				
a.)	Keramičke pločice (podne)	m2	922,26		0,00
b.)	Keramičke pločice (zidne)	m2	846,10		0,00
c.)	Tepison	m2	346,84		0,00
1.3.19.	Rušenje AB unutarnjeg stubišta				
	Rušenje armiranobetonskog unutarnjeg stubišta s ogradom. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po tlocrtnoj površini stubišta.	m2	26,50		0,00
1.3.20.	Rušenje AB vanjskih stubišta zgrade				
	Rušenje armiranobetonskih vanjskih stubišta s podestom i bočnim zidovima. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po tlocrtnoj površini stubišta.	m2	21,70		0,00

1.3.21.	Uklanjanje AB krovne ploče, nadozida i nadstrešnice				
	Razbijanje i uklanjanje krovnih ploča, nadozida i nadstrešnice na ulazu u zgradu od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	103,65		0,00
1.3.22.	Uklanjanje AB dimnjaka				
	Razbijanje i uklanjanje dimnjaka i temelja dimnjaka od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	14,25		0,00
1.3.23.	Uklanjanje AB greda i nadvoja				
	Razbijanje i uklanjanje greda i nadvoja od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	64,10		0,00
1.3.24.	Uklanjanje AB stupova				
	Razbijanje i uklanjanje stupova od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	25,50		0,00
1.3.25.	Uklanjanje AB stropnih ploča				
	Razbijanje i uklanjanje međukatnih-stropnih ploča od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	182,85		0,00
1.3.26.	Uklanjanje AB podnih ploča				
	Razbijanje i uklanjanje podne ploče od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	109,42		0,00
1.3.27.	Iskop i odvoz tamponskog sloja ispod podne ploče				
	Iskop tamponskog sloja ispod podne ploče. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	1.094,20		0,00
1.3.28.	Uklanjanje AB nadtemeljnih zidova				
	Razbijanje i uklanjanje nadtemeljnih zidova od armiranog betona. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3.	m3	148,57		0,00

1.3.29.	Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke.				
	Rušenje nosivih i pregradnih zidova od opeke. Debljine od 10-50cm. U stavci uračunati horizontalni i vertikalni serklaži, nadvoji prozora i vrata te dimnjaci. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 za nosive i m2 za pregradne zidove.				
a.)	Nosivi zidovi	m3	478,28		0,00
b.)	Pregradni zidovi	m2	647,53		0,00
1.3.30.	Iskop i uklanjanje postojećih betonskih temelja				
a.)	Strojni iskop postojećih temelja u zemlji C kategorije u pojasu 50 cm sa svake strane. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	535,79		0,00
b.)	Uklanjanje betonskih temeljnih traka i temelja samaca. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m3	m3	102,25		0,00
1.3.31.	Zatrpavanje iskopa				
	Dovoz zemlje i zatrpavanje rova nakon vađenja temelja zemljanim materijalom. Iskoristiti prethodno iskopanu zemlja kod rušenja temelja što je približno 30% potrebne količine. Obračun po m3	m3	638,04		0,00
1.4.	DEMONTAŽE I RUŠENJA-OSTALO				
1.4.1.	Rušenje i iskop prometnih i manipulativnih površina				
a.)	Razbijanje i iskop asfaltirane površine sa svim slojevima konstrukcije, prosječne dubine 40 cm. U cijenu uračunati i uklanjanje rubnjaka. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2	m2	2.063,63		0,00
b.)	Iskop betonskih opločnika, prosječne dubine 8 cm (kulir, betonske ploče, staze i ostalo). U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	222,37		0,00
c.)	Demontaža i iskop betonskih vanjskih stepenica i rampi na manipulativnim površinama. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m2.	m2	25,00		0,00
d.)	Demontaža betonskih žardinjera. U cijenu uračunati strojni i ručni rad, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po kom	kom	15,00		0,00

1.4.2.	Zaravnavanje površina				
	Završno strojno izravnavanje površine zemljom u nivou okolnog terena nakon završenih radova rušenja te odvoza materijala. Obračun po m2 površine.	m2	8.168,00		0,00
1.4.3.	Rušenje, iskop i demontaža žičane ograde s betonskim stupovima				
	Rušenje, demontaža ograde od žičane mreže uključujući vađenje stupova s temeljima, zapunjavanje rupa materijalom iz iskopa na mjestima temelja, uređenje površine te odvoz i zbrinjavanje. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal (strojni i ručni rad utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada). Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po m1 uklonjene ograde.	m	370,00		0,00
1.4.4.	Iskop i demontaža betonskih okana (šahтова)				
	Iskop i demontaža betonskih okana minimalne dubine 1,20 m, uz zapunjavanje rupa materijalom iz iskopa. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal (strojni i ručni rad utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada). Sav demontirani materijal odvesti i zbrinuti u skladu sa Zakonom. Obračun po kom.				
a.)	60x60 cm	kom	6,00		0,00
b.)	80x60 cm	kom	1,00		0,00
c.)	80x80 cm	kom	1,00		0,00
d.)	150x150 cm	kom	1,00		0,00
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA					
				UKUPNO:	0,00
				PDV (25%):	0,00
SVEUKUPNO:					0,00
*NAPOMENA: Cijene iz troškovnika su projektantske.					